

项目标段划分及申请人资质条件

标段编号	里程范围	线路长度	工作内容	申请人资质要求	申请人业绩要求
JBSG-3	起点为北辰特大桥 726 号墩（不含），终点为东丽特大桥 78 号墩（含），里程范围为 DK141+251 ~ DK153+003.13，线路全长 11.752km，均为新建线路。	11.752km	<p>(1)拆迁及征地费用：改移道路（不含公路同步实施工程设计费）、改移沟渠、既有构筑物拆除后的垃圾清运；油气管线、给排水等管线迁改；取弃土场临时用地。</p> <p>(2)路基全部。</p> <p>(3)桥涵全部，含声屏障及接触网基础预埋等附属工程。</p> <p>(4)轨道：本标段里程范围内的正线无砟轨道道床施工及有砟轨道道床施工、轨道精调整理（不含 CPIII控制网测设）；本标段里程范围内的站线有砟轨道上砟整道、道岔铺设（胶结绝缘）焊接及锁定、配套扣件、调整件及轨道、道岔精调整理；本段除到发线以外的其余站线有砟轨道上砟整道、钢轨铺设、道岔铺设（胶结绝缘）焊接及锁定、配套扣件、调整件及轨道、道岔精调整理；本标段里程范围内的线路有关工程中桥标、涵标、地界标、保护区标、百米标、公里标、曲线标、警冲标、车辆停车标等。</p> <p>(5)标段范围内相应的临时工程及配合辅助工程、同步实施工程。</p>	具备铁路、公路、港口与航道、水利水电、矿山、市政公用工程施工总承包特级资质之一	<p>申请人应具有 2014 年 5 月至 2019 年 4 月（递交资格预审文件之日起前 5 年内）</p> <p>1) 独立完成已开通运营的设计时速 350km/h 铁路客运专线站前工程施工业绩：1 项</p> <p>2) 有客运专线无砟轨道道床铺设业绩；1 项</p> <p>3) 有客运专线有砟轨道道床铺设业绩：1 项</p>

类似项目：设计时速 350km/h 铁路客运专线站前工程。